LEGENDA:

Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa gr 39cm
tynk silikonowy na siatce z włókna szklanego 1,5cm
styropian fasadowy EPS 70-040 15 cm
blok wapienno-piaskowy (bloczek silikatowy) 24cm
tynk gipsowy 1cm

Ściana zewnętrzna trzywarstwowa gr 48cm
laminat HPL z kontrolą UV, imitacja drewna,
mocowana na stelażu alumionowym
styropian fasadowy EPS 70-040 15 cm
blok wapienno-piaskowy (bloczek silikatowy) 24cm
tynk gipsowy 1cm

Ściana wewnętrzna nośna gr 24cm - EI 240
tynk gipsowy 1cm
blok wapienno-piaskowy (bloczek silikatowy) 24 cm
tynk gipsowy 1cm

Ściana wewnętrzna nośna gr 15cm
tynk gipsowy 1cm
żelbet gr 15 cm

Ściana wewnętrzna działowa gr 12 cm
tynk gipsowy 1cm
blok wapienno - piaskowy (bloczek silikatowy) 12 cm
tynk gipsowy 1cm

Ściana wewnętrzna działowa gr 12 cm
proponowane wydzielenie kuchni
tynk gipsowy 1cm
blok wapienno-piaskowy (bloczek silikatowy) 12 cm
tynk gipsowy 1cm

Ściana wewnętrzna działowa gr 5cm
tynk gipsowy 1cm
gazobeton gr 5cm

PRZEBICIE W PODŁODZE

PRZEBICIE W SUFICIE

OTWÓR W PRZEGRODZIE PIONOWEJ

PIONY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ

DK 2,10m
2 x L-19/240
nadproże - belki prefabrykowane Ln19
DK 2,10m - określa poziom spodu nadroża względem poziomu posadzki kondygnacji

SKRÓTY:
hp - WYSOKOŚĆ PARAPETU
SP - SUFIT PODWIESZANY
DK - DOLNA KRAWĘDŹ
2,10m - WYSOKOŚĆ MIERZONA OD POSADZKI KONDYGNACJI
+3,15 - WYSOKOŚĆ MIERZONA WZGLĘDEM ZERA PROJEKTU

W pomieszczeniach sanitarnych wykonać drzwiczki rewizyjne do wodomierzy szczegóły lokalizacji wodomierzy w tomie wod-kan

W klatkach schodowych zamontować układy pomiarowo- rozliczeniowe, szczegóły lokalizacji w tomie elektrycznym

UWAGA:
w kuchniach należy montować okapy elektryczne z filtrem okapów nie należy podłączać do pionów

UWAGA:
Należy montować nawiewniki o podwyższonej izolacji akustycznej, kolorystykę oraz miejsca montażu w oknie, należy ustalić z jednostką projektową, po wyborze przez Inwestora konkretnego Producenta nawiewników. Miejsce montażu w oknie jest ważne z powodu otwieralności okna, należy tak mocować nawiewnik aby zewnętrzny okapnik nie przeszkadzał w otwieraniu okna.

UWAGA:
Miejsca między mieszkaniami gdzie przechodzą instalacje należy zabezpieczyć akustycznie oraz p.poż stropy EI60.

UWAGA:
wysokości parapetów (hp) podano do wierzchu warst wykończeniowych podłogi

UWAGA:
obowiązuje zakaz wieszania urządzeń i mebli na nieobudowanych pustakach wentylacyjnych

RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODAWANE WZGLEDEM p.p.p.=±0,00=**79,30** m n. p.m.

UWAGA:
- NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU.
- W PRZYPADKU DOSTARCZENIA PROJEKTU ZAMIENNEGO NINIEJSZY RYSUNEK TRACI WAŻNOŚĆ
- O WPROWADZANYCH ZMIANACH DO PROJEKTU NALEŻY INFORMOWAĆ JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- WSZYSTKIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE ATESTY, CERTYFIKATY ZGODNOŚCI I APROBATY TECHNICZNE CZY ŚWIADECTWA DOPUSZCZALNOŚCI DO STOSOWANIAW BUDOWNICTWIE
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI
- PROJEKT NALEŻY REALIZOWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA
91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

INWESTYCJA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ OSIEDLE MŁODYCH W LEGIONOWIE
Legionowo, ul. Suwalna , dz. nr ew. 12/7, obręb 69

INWESTOR
GMINA MIEJSKA LEGIONOWO
URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

FAZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SPECJALNOŚĆ	SKALA	DATA
ARCHITEKTURA	1:50	22.06.2012
PROJEKTANT	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. arch. DOROTA WACHOWSKA	22/R-152/ /ŁOIA/08	
SPRAWDZAJĄCY	**NR UPR.**	**PODPIS**
mgr inż. ROBERT GURDZIOŁEK	LOD/0463/ PWOK/07	
RYSUNEK	**NR RYSUNKU**	
RZUT PIĘTRA I - KONDYGNACJA III	**PBW.A.3.**	